




CDF/CD/2.5A/1-1

Centrale de désenfumage 24 VDC / 2,5 A





Descriptif et fonctionnement

Cette centrale a pour fonction de commander l'ouverture et la fermeture des systèmes d'évacuation de fumée et chaleur (fenêtres, coupoles, lanterneaux, etc.) en cas d'incendie ou de ventilation naturelle contrôlée.

La centrale est prévue pour être asservie par un bouton-poussoir pompier, de la détection incendie et/ou des détecteurs de fumée.

En aération standard, l'ouverture, la fermeture ou la course d'ouverture sont réglables (selon programmation) et il est possible de protéger l'ensemble de l'installation des intempéries en raccordant la centrale à un détecteur pluie ou pluie/vent.

Caractéristiques techniques

Alimentation: 230 VAC, 50/60 Hz

Puissance absorbée max : 115 W
Tension de sortie : 24 VDC
Courant de sortie : 2,5 A
Nombre de sortie : 1

Entrées de commandes : 1 groupe exutoire de fumée (prioritaire) / 1 groupe aération

Accumulateurs: Pb 2x 12 V / 2,3 Ah

Raccordements: vers moteurs: selon longueur de câble, mais au minimum 3 x 2,5 mm² et type FE 180

vers bouton poussoir: 2 x 4 x 0,8 mm² de type FE 180

Température de fonct. : -5 °C à +40 °C Dimensions (LxHxP): 225 x 285 x 122 mm

Boîtier / Couleur: tôle d'acier / gris clair (RAL 7035)

En option : détecteur pluie (CDF/DET/PLU), détecteur pluie/vent (CDF/DET/PLU-VE)

Classe de protection : IP20 Poids : 4,6 kg

Normes : EN 12101-09, EN 12101-10













V_1_3



Demande de mise en service - OBLIGATOIRE

CLIENT	:	CH.	CHANTIER N°:					
RÉFÉRE	NCE CHANTIER :							
ADRESS	SE CHANTIER :							
APPARE	ILLAGE CONCERNÉ PAR CETTE MISE EN SERVICE :	Éclairage de secours Alarme évacuation Exutoire Sonorisation	☐ Alimentation sans coupure ☐ Gestion ☐ Autre					
Merc	i de remplir et de retourner ce formulair pour la mise en service à							
À valid	er							
	Les centrales sont installés de façon définitive et	sont raccordés au secteur.						
	Tous les consommateurs sont installés et raccordés aux centre d'énergie et les lignes sont protégées contre les							
	courts-circuits. Un collaborateur de l'entreprise électrique concernée est présent lors de la mise en service.							
	L'accessibilité aux divers locaux est assurée pour permettre le contrôle des points de secours.							
La charte correspondante au système de gestion de l'installation (DATA 2 ou CBA) en copie de ce docu été scrupuleusement suivie, datée et signée.								
est cor	conditions mentionnées ci-dessus ne sont pa mmuniquée moins de 24 heures avant l'interv vention et de déplacement non prévues selor	vention, APROTEC se réserv	ve le droit de facturer les heures					
Nom de	la personne présente sur le site :	Téléphone / Portable :						
Société	:	Responsable de la dema	ande:					
Semaine	e de mise en service désirée :	Date & signature :	Date & signature :					

Environnement de la centrale

normal

Emplacement de la centrale



Légende des couleurs

□ noir = informatif - pas d'action

□ vert = validé – pas d'action complémentaire



□ correct

□ chaud


Inventaire des équipements	□ rouge = point bloquant – intervention supplémentaire requise après résolution du point			
□ un bouton-poussoir pompi	er de type CDF/	BP/HSE posé		
□ un interrupteur pour l'aéra	tion posé			
□ un détecteur de pluie de ty	/pe DEF/DET/Pl	_U posé		
un moteur pour l'ouverture	d'un ouvrant			
Repérage du disjoncteur d'alin	nentation dédié	pour la centra	ı le □ fait	
Raccordement et câblage des	deux batteries	12/2.3A	□ fait	
Résistance de surveillance de	ligne			
Bouton-poussoir pompier :	□ en ordre	□ posé à la cer	ntrale	
Moteur :	□ en ordre	□ posé à la cer	ntrale	
Asservissement DI	□ câblé et actif	□ non câblé et	ponté	
	□ testé en réel	□ non testé en	réel	
Essais d'ouverture et de ferme en mode réseau et secours depu et test de l'interrupteur pour l'aéra	iis le bouton-pou	ssoir pompier	□ fait	
Reprise défauts	□ câblée	□ non câblée	□ transm	nission testée
Mise en service	□ en ordre	□ selon annota	tions	□ pas en ordre - voir annotations
Annotations :				
Chantier: CHA	_ Adresse:			
Technicien Aprotec:	Electricien	sur site (nom et	entreprise)):
Date:	-			
!30616_MES_Checkliste.pptx				





CDF/CD/5A/1-1

Centrale de désenfumage 24 VDC / 5,0 A





Descriptif et fonctionnement

Cette centrale a pour fonction de commander l'ouverture et la fermeture des systèmes d'évacuation de fumée et chaleur (fenêtres, coupoles, lanterneaux, etc.) en cas d'incendie ou de ventilation naturelle contrôlée.

La centrale est prévue pour être asservie par un bouton-poussoir pompier, de la détection incendie et/ou des détecteurs de fumée.

En aération standard, l'ouverture, la fermeture ou la course d'ouverture sont réglables (selon programmation) et il est possible de protéger l'ensemble de l'installation des intempéries en raccordant la centrale à un détecteur pluie ou pluie/vent.

Caractéristiques techniques

Alimentation: 230 VAC, 50/60 Hz

Puissance absorbée max : 460 W Tension de sortie : 24 VDC Courant de sortie : 5,0 A Nombre de sortie :

Entrées de commandes : 1 groupe exutoire de fumée (prioritaire) / 1 groupe aération

Accumulateurs: Pb 2x 12 V / 2,3 Ah

Raccordements: vers moteurs: selon longueur de câble, mais au minimum 3 x 2,5 mm² et type FE 180

vers bouton poussoir: 2 x 4 x 0,8 mm² de type FE 180

Température de fonct. : -5 °C à +40 °C Dimensions (LxHxP): 225 x 285 x 122 mm

Boîtier / Couleur: tôle d'acier / gris clair (RAL 7035)

En option: détecteur pluie (CDF/DET/PLU), détecteur pluie/vent (CDF/DET/PLU-VE)

Classe de protection : Poids: 5,1 kg

Normes: EN 12101-09, EN 12101-10













V 1 3



Demande de mise en service - OBLIGATOIRE

CLIENT	:	CH.	CHANTIER N°:					
RÉFÉRE	NCE CHANTIER :							
ADRESS	SE CHANTIER :							
APPARE	ILLAGE CONCERNÉ PAR CETTE MISE EN SERVICE :	Éclairage de secours Alarme évacuation Exutoire Sonorisation	☐ Alimentation sans coupure ☐ Gestion ☐ Autre					
Merc	i de remplir et de retourner ce formulair pour la mise en service à							
À valid	er							
	Les centrales sont installés de façon définitive et	sont raccordés au secteur.						
	Tous les consommateurs sont installés et raccordés aux centre d'énergie et les lignes sont protégées contre les							
	courts-circuits. Un collaborateur de l'entreprise électrique concernée est présent lors de la mise en service.							
	L'accessibilité aux divers locaux est assurée pour permettre le contrôle des points de secours.							
La charte correspondante au système de gestion de l'installation (DATA 2 ou CBA) en copie de ce docu été scrupuleusement suivie, datée et signée.								
est cor	conditions mentionnées ci-dessus ne sont pa mmuniquée moins de 24 heures avant l'interv vention et de déplacement non prévues selor	vention, APROTEC se réserv	ve le droit de facturer les heures					
Nom de	la personne présente sur le site :	Téléphone / Portable :						
Société	:	Responsable de la dema	ande:					
Semaine	e de mise en service désirée :	Date & signature :	Date & signature :					

Environnement de la centrale

normal

Emplacement de la centrale



Légende des couleurs

□ noir = informatif - pas d'action

□ vert = validé – pas d'action complémentaire



□ correct


□ chaud

Inventaire des équipements	□ rouge = point bloquant – intervention supplémentaire requise après résolution du point			
□ un bouton-poussoir pompi	er de type CDF/	BP/HSE posé		
□ un interrupteur pour l'aéra	tion posé			
□ un détecteur de pluie de ty	/pe DEF/DET/Pl	_U posé		
un moteur pour l'ouverture	d'un ouvrant			
Repérage du disjoncteur d'alin	nentation dédié	pour la centra	ı le □ fait	
Raccordement et câblage des	deux batteries	12/2.3A	□ fait	
Résistance de surveillance de	ligne			
Bouton-poussoir pompier :	□ en ordre	□ posé à la cer	ntrale	
Moteur :	□ en ordre	□ posé à la cer	ntrale	
Asservissement DI	□ câblé et actif	□ non câblé et	ponté	
	□ testé en réel	□ non testé en	réel	
Essais d'ouverture et de ferme en mode réseau et secours depu et test de l'interrupteur pour l'aéra	iis le bouton-pou	ssoir pompier	□ fait	
Reprise défauts	□ câblée	□ non câblée	□ transm	nission testée
Mise en service	□ en ordre	□ selon annota	tions	□ pas en ordre - voir annotations
Annotations :				
Chantier: CHA	_ Adresse:			
Technicien Aprotec:	Electricien	sur site (nom et	entreprise)):
Date:	-			
!30616_MES_Checkliste.pptx				



CDF/CD/10A/1-1

Centrale de désenfumage 24 VDC / 10,0 A



Descriptif et fonctionnement

Cette centrale a pour fonction de commander l'ouverture et la fermeture des systèmes d'évacuation de fumée et chaleur (fenêtres, coupoles, lanterneaux, etc.) en cas d'incendie ou de ventilation naturelle contrôlée.

La centrale est prévue pour être asservie par un bouton-poussoir pompier, de la détection incendie et/ou des détecteurs de fumée.

En aération standard, l'ouverture, la fermeture ou la course d'ouverture sont réglables (selon programmation) et il est possible de protéger l'ensemble de l'installation des intempéries en raccordant la centrale à un détecteur pluie ou pluie/vent.

Caractéristiques techniques

Alimentation: 230 VAC, 50/60 Hz

Puissance absorbée max : 506 W
Tension de sortie : 24 VDC
Courant de sortie : 10,0 A
Nombre de sortie : 2

Entrées de commandes : 1 groupe exutoire de fumée (prioritaire) / 1 groupe aération

Accumulateurs: Pb 2x 12 V / 7,0 Ah

Raccordements : vers moteurs: selon longueur de câble, mais au minimum 3 x 2,5 mm² et type FE 180

vers bouton poussoir: 2 x 4 x 0,8 mm² de type FE 180

Température de fonct. : -5 °C à +40 °C Dimensions (LxHxP): $400 \times 300 \times 150$ mm

Boîtier / Couleur: tôle d'acier / gris clair (RAL 7035)

En option : détecteur pluie (CDF/DET/PLU), détecteur pluie/vent (CDF/DET/PLU-VE)

Classe de protection : IP20 Poids : 12,4 kg

Normes : EN 12101-09, EN 12101-10













V_1_3



Demande de mise en service - OBLIGATOIRE

CLIENT	:	CH.	CHANTIER N°:					
RÉFÉRE	NCE CHANTIER :							
ADRESS	SE CHANTIER :							
APPARE	ILLAGE CONCERNÉ PAR CETTE MISE EN SERVICE :	Éclairage de secours Alarme évacuation Exutoire Sonorisation	☐ Alimentation sans coupure ☐ Gestion ☐ Autre					
Merc	i de remplir et de retourner ce formulair pour la mise en service à							
À valid	er							
	Les centrales sont installés de façon définitive et	sont raccordés au secteur.						
	Tous les consommateurs sont installés et raccordés aux centre d'énergie et les lignes sont protégées contre les							
	courts-circuits. Un collaborateur de l'entreprise électrique concernée est présent lors de la mise en service.							
	L'accessibilité aux divers locaux est assurée pour permettre le contrôle des points de secours.							
La charte correspondante au système de gestion de l'installation (DATA 2 ou CBA) en copie de ce docu été scrupuleusement suivie, datée et signée.								
est cor	conditions mentionnées ci-dessus ne sont pa mmuniquée moins de 24 heures avant l'interv vention et de déplacement non prévues selor	vention, APROTEC se réserv	ve le droit de facturer les heures					
Nom de	la personne présente sur le site :	Téléphone / Portable :						
Société	:	Responsable de la dema	ande:					
Semaine	e de mise en service désirée :	Date & signature :	Date & signature :					

Environnement de la centrale

normal

Emplacement de la centrale



Légende des couleurs

□ noir = informatif - pas d'action

□ vert = validé – pas d'action complémentaire



□ correct


□ chaud

Inventaire des équipements	□ rouge = point bloquant – intervention supplémentaire requise après résolution du point			
□ un bouton-poussoir pompi	er de type CDF/	BP/HSE posé		
□ un interrupteur pour l'aéra	tion posé			
□ un détecteur de pluie de ty	/pe DEF/DET/Pl	_U posé		
un moteur pour l'ouverture	d'un ouvrant			
Repérage du disjoncteur d'alin	nentation dédié	pour la centra	ı le □ fait	
Raccordement et câblage des	deux batteries	12/2.3A	□ fait	
Résistance de surveillance de	ligne			
Bouton-poussoir pompier :	□ en ordre	□ posé à la cer	ntrale	
Moteur :	□ en ordre	□ posé à la cer	ntrale	
Asservissement DI	□ câblé et actif	□ non câblé et	ponté	
	□ testé en réel	□ non testé en	réel	
Essais d'ouverture et de ferme en mode réseau et secours depu et test de l'interrupteur pour l'aéra	iis le bouton-pou	ssoir pompier	□ fait	
Reprise défauts	□ câblée	□ non câblée	□ transm	nission testée
Mise en service	□ en ordre	□ selon annota	tions	□ pas en ordre - voir annotations
Annotations :				
Chantier: CHA	_ Adresse:			
Technicien Aprotec:	Electricien	sur site (nom et	entreprise)):
Date:	-			
!30616_MES_Checkliste.pptx				



CDF/CD/20A/1-2

Centrale de désenfumage 24 VDC / 20,0 A



Descriptif et fonctionnement

Cette centrale a pour fonction de commander l'ouverture et la fermeture des systèmes d'évacuation de fumée et chaleur (fenêtres, coupoles, lanterneaux, etc.) en cas d'incendie ou de ventilation naturelle contrôlée.

La centrale est prévue pour être asservie par un bouton-poussoir pompier, de la détection incendie et/ou des détecteurs de fumée.

En aération standard, l'ouverture, la fermeture ou la course d'ouverture sont réglables (selon programmation) et il est possible de protéger l'ensemble de l'installation des intempéries en raccordant la centrale à un détecteur pluie ou pluie/vent.

Caractéristiques techniques

Alimentation: 230 VAC, 50/60 Hz

Puissance absorbée max : 805 W
Tension de sortie : 24 VDC
Courant de sortie : 20,0 A
Nombre de sortie : 2

Entrées de commandes : 1 groupe exutoire de fumée (prioritaire) / 2 groupe aération

Accumulateurs: Pb 2x 12 V / 7,0 Ah

Raccordements : vers moteurs: selon longueur de câble, mais au minimum 3 x 2,5 mm² et type FE 180

vers bouton poussoir: 2 x 4 x 0,8 mm² de type FE 180

Température de fonct. : -5 °C à +40 °C Dimensions (LxHxP) : $400 \times 400 \times 200$ mm

Boîtier / Couleur: tôle d'acier / gris clair (RAL 7035)

En option : détecteur pluie (CDF/DET/PLU), détecteur pluie/vent (CDF/DET/PLU-VE)

Classe de protection : IP20 Poids : 13,9 kg

Normes : EN 12101-09, EN 12101-10













V_1_3



Demande de mise en service - OBLIGATOIRE

CLIENT	:	CH.	CHANTIER N°:					
RÉFÉRE	NCE CHANTIER :							
ADRESS	SE CHANTIER :							
APPARE	ILLAGE CONCERNÉ PAR CETTE MISE EN SERVICE :	Éclairage de secours Alarme évacuation Exutoire Sonorisation	☐ Alimentation sans coupure ☐ Gestion ☐ Autre					
Merc	i de remplir et de retourner ce formulair pour la mise en service à							
À valid	er							
	Les centrales sont installés de façon définitive et	sont raccordés au secteur.						
	Tous les consommateurs sont installés et raccordés aux centre d'énergie et les lignes sont protégées contre les							
	courts-circuits. Un collaborateur de l'entreprise électrique concernée est présent lors de la mise en service.							
	L'accessibilité aux divers locaux est assurée pour permettre le contrôle des points de secours.							
La charte correspondante au système de gestion de l'installation (DATA 2 ou CBA) en copie de ce docu été scrupuleusement suivie, datée et signée.								
est cor	conditions mentionnées ci-dessus ne sont pa mmuniquée moins de 24 heures avant l'interv vention et de déplacement non prévues selor	vention, APROTEC se réserv	ve le droit de facturer les heures					
Nom de	la personne présente sur le site :	Téléphone / Portable :						
Société	:	Responsable de la dema	ande:					
Semaine	e de mise en service désirée :	Date & signature :	Date & signature :					

Environnement de la centrale

normal

Emplacement de la centrale



Légende des couleurs

□ noir = informatif - pas d'action

□ vert = validé – pas d'action complémentaire



□ correct

□ chaud

Inventaire des équipements	□ rouge = point bloquant – intervention supplémentaire requise après résolution du point			
□ un bouton-poussoir pompi	er de type CDF/	BP/HSE posé		
□ un interrupteur pour l'aéra	tion posé			
□ un détecteur de pluie de ty	/pe DEF/DET/Pl	_U posé		
un moteur pour l'ouverture	d'un ouvrant			
Repérage du disjoncteur d'alin	nentation dédié	pour la centra	ı le □ fait	
Raccordement et câblage des	deux batteries	12/2.3A	□ fait	
Résistance de surveillance de	ligne			
Bouton-poussoir pompier :	□ en ordre	□ posé à la cer	ntrale	
Moteur :	□ en ordre	□ posé à la cer	ntrale	
Asservissement DI	□ câblé et actif	□ non câblé et	ponté	
	□ testé en réel	□ non testé en	réel	
Essais d'ouverture et de ferme en mode réseau et secours depu et test de l'interrupteur pour l'aéra	iis le bouton-pou	ssoir pompier	□ fait	
Reprise défauts	□ câblée	□ non câblée	□ transm	nission testée
Mise en service	□ en ordre	□ selon annota	tions	□ pas en ordre - voir annotations
Annotations :				
Chantier: CHA	_ Adresse:			
Technicien Aprotec:	Electricien	sur site (nom et	entreprise)):
Date:	-			
!30616_MES_Checkliste.pptx				